Project: **De Roghorst, Wageningen**
Onderdeel: **Recapitulatielijst Heesters**

Projectnumme 21.T0855
Datum: 5-4-2022
Versie: CONCEPT

HEESTERS code	volledige naam		kwaliteit	st/m2
	Solitaire Sierheesters			
HaJ	Hamamelis ×intermedia 'Jelena'	toverhazelaar	175/200 ms	sol
HaM	Hamamelis mollis	zachte toverhazelaar	175/200 ms	sol
HaRG	Hamamelis ×intermedia 'Ruby Glow'	toverhazelaar	175/200 ms	sol
Mafr	Malus floribunda	Japanse sierappel	175/200 ms	sol
	Vakbeplanting			
Abg	Abelia grandiflora		25-30	5
Arme	Aronia melanocarpa 'Hugin'	appelbes	40-50	5
BeTS	Berberis 'Tiny 'n' Spiny'	zuurbes	30-40	3
Coke	Cornus sericea 'Kelsyi'	kornoelje cv.	30-40	3
Deni	Deutzia gracilis 'Nikko'	bruidsbloem	30-40	3
Disp	Diervilla splendens	diervilla	40-50	3
DispB	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	diervilla	40-50	3
EuD	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	kardinaalsmuts	30-40	3
HeA	Hedera helix 'Arborescens'	struikklimop	30-40	3
HeW	Hedera helix 'Woerner'	klimop	40-50	3
Hyk	Hypericum kalmianum	hersthooi	C1,5	3
Hypa	Hydrangea paniculata 'Dart's Little Dot'	hortensia	30-40	3
LiL	Ligustrum vulgare 'Lodense'	liguster	30-40	3
MaA	Mahonia aquifolium 'Apollo'	mahoniestruik	30-40	5
PhTP	Physocarpus capitatus 'Tilden Park'	blaasspirea	40-50	3
PofrA	Potentilla fructicosa 'Abottswood'	ganzerik	40-50	3
Rid	Ribes glandulosum 'Dart's Coverboy'	rode bes	30-40	3
Roca	Rosa canina	hondsroos	C1,5	3
Ror	Rosa rubiginosa	egelantier	C1,5	3
Stic	Stephanandra incisa 'Crispa'	kransspirea	30-40	5
Syl	Symphoricarpos albus var. laevigatus	sneeuwbes	50-60	3
SyHa	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	sneeuwbes	40-60	3
Wep	Weigela florida 'Nana Purpurea'	weigela	40-60	3
Wem	Weigela middendorffiana	weigela	40-60	3
WeNC	Weigela 'Noami Campbell'	weigela	40-60	3

HEESTERS code	volledige naam		kwaliteit	st/m2	opmerking
	Solitaire heesters				
Amla	Amelanchier lamarckii	krentenboom	175-200 ms	sol	
BuA	Buddleja alternifolia	vlinderstruik	40-40	sol	
BuBK	Buddleja davidii 'Black Knight'	vlinderstruik	40-50	sol	
Coma	Cornus mas	gele kornoelje	150-175	sol	
Phvi	Philadelphus 'Virginal'	boerenjasmijn	150-175	sol	
	Bosplantsoen				
BP 1	Euonymus europaeus (20%)	kardinaalsmuts	80-100 1/1		groepsgrootte 2-4
	Cornus sanguinea (20%)	rode kornoelje	80-100 1/2		groepsgrootte 2-4
	Corylus avellana (35%)	gewone hazelaar	80-100 1/1		groepsgrootte 6-8
	Frangula alnus (10%)	gewone vuilboom	80-100 1/1		groepsgrootte 2-4
	Prunus padus (10%)	vogelkers	80-100 1/1		groepsgrootte 2-4
	Cornus mas (5%)	gele kornoelje	80-100 1/1		1 stuks
BP 2	Amelanchier lamarckii (20%)	krentenboom	80-100 1/1		groepsgrootte 4-6
	Ligustrum vulgare (30%)	liguster	80-100 1/1		groepsgrootte 8-10
	Euonymus alatus (30%)	kardinaalsmuts	80-100 1/1		groepsgrootte 8-10
	Rosa rubiginosa (20%)	egelantier	80-100 1/1		groepsgrootte 4-6
	Totaal				

BOLLEN code	volledige naam		kwaliteit	st/m2	opmerking
crth	Crocus tommasinianus	boerenkrokus	5/+	50	Door HeW onder de Hamamelissen

kruidenrijk grasland (maaien extensief)

maaien instensief

Crocus tomassinianus

alle maten in meters (tenzij anders aangegeven)
*alle hoogtes in meters t.o.v. vloerpeil/NAP****
alle maten in het werk te controleren

De Roghorst, Wageningen
Heesterplan

Copijn
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN
BOOMSPECIALISTEN
GROENAANLEG EN BEHEER

Schaal	: 1:500	Projectnr.	: 21.T0855
Datum	: 05-04-2022	Ontwerpfase	: DO
Tek.nummer	: n.v.t.	Projectleider	: MZ
Formaat	: A0	Tekenaar	: MvD

Auteursrechten voorbehouden

Gageldijk 4F | 3566 ME Utrecht | Tel. 030-2644333 | info@copijn.nl

L:\tl\Projecten\2021\21.T0855 Roghorst groenrenovatie\Produkt\Acad\21.T0855 Groenrenovatie_Roghorst_DO_plantvakken.dwg